

# 龙东大道（中国）



## 项目介绍

龙东大道全长13.85 km，东西向横亘在浦东新区的大地上。1993年，龙东大道正式建成通车。为了给浦东新区创造更快捷的交通环境，2017年，龙东大道高架线拉开了改建工程的序幕。高架主线为双向6车道的快速路，地面道路为双向6车道外加两侧慢行道的城市主干道路。全线高架设有对多对匝道，地面道路上还有9座桥梁，于2020年年底建成。

龙东大道是上海中心城“一横三环+十字九射”快速路系统的组成部分。建成后，浦东新区从郊环到内环的时间将缩短到10分钟左右。快速化改建通道不仅是对整个上海市快速路系统的重要完善，也是沿线张江科学城发展的保障，能满足城市迅速发展和重大项目开发建设需要，使得“环线+射线”的骨干路网功能得以充分发挥。

## 玛格巴产品

2020年，玛格巴为龙东大道安装了250米博力封®无缝伸缩缝PA135。它是基于弹性聚合物的一个全新的发展。因为伸缩缝材料整体耐久性的高品质及其对水的不渗透性，所以新一代的博力封®无缝伸缩缝在产品质量和使用寿命上达到了全新的标准。它能提供优越的驾驶舒适性，并且能降低车辆行驶中的振动和噪音对环境的影响。这种伸缩缝可以分段安装（例如，分车道安装）。对于整体桥的设计而言，这是桥与桥台之间的无缝连接的独特解决方案。

博力封®无缝伸缩缝的设计和安装符合JT/T1039-2016标准以及ETA12-0260标准。

## 亮点 & 项目信息

玛格巴产品：

类型： 博力封®无缝伸缩缝 PA135

安装时间： 2020

项目信息：

城市： 上海

国家： 中国

类型： 高架

完工时间： 2020

设计： 上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司

总包： 上海建工集团股份有限公司

上海浦兴路桥建设工程有限公司

业主： 浦东工程建设管理有限公司

龙东大道位于上海市



在龙东大道上施工的博力封®无缝伸缩缝



施工完成的博力封®无缝伸缩缝

